

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy, Třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176

Ve Zlíně dne 15. 12. 2016

Dodatečné informace k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Snížení energetické náročnosti objektu č.p. 85 v Podkopné Lhotě“.

Jménem zadavatele, jímž je Obec Podkopná Lhota, se sídlem Podkopná Lhota 37, 763 18, IČ: 00544493, Vám zasíláme dodatečné informace k výše uvedenému zadávacímu řízení včetně znění dotazů uchazeče a odpovědí zadavatele.

A. Dotazy uchazečů:

1. „V rozpočtu SO 01 Výměna oken a dveří jsou tyto položky:

16	611CP019	Dmtž vertikálních žaluzií, jejich zpětná montáž, doplnění nevyhovujících lamel, ovládání, dle specifikace v PD	soubor	1,00000
17	611CP16	Dmtž záclon, garnýží, závěsů, jejich zpětná montáž, doplnění nevyhovujících částí, ovládání, dle specifikace v PD	soubor	1,00000

V projektu chybí specifikace, prosím o doplnění.“

2. „prosím o zaslání typ: dekoru pro truhlářské výrobky.“

3. „V rozpočtu SO 02 Zateplení fasády jsou tyto položky:

78	783CP001	Okartáčování nátěrů z OK "A" ocel.kce	kpl	1,00000
79	783CP002	Nátěr syntet OK "A" 1a+1z+1e ocel.kce, odstín dle arch.řešení	kpl	1,00000

Prosím o specifikaci na co jsou tyto položky bez toho nejsme schopni nacenit.“

4. „V rozpočtu SO 02 Zateplení fasády jsou tyto položky:

4	132301111	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ	m3	21,15975
5	132301119	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4	m3	21,15975

6	171201201	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	21,15975
---	-----------	--	----	----------

Kde je odvoz a poplatek za skládku?

63	767CP001	D+M předsazení štíků, č.p., cedulí na fasádě, vč.dodání nové dle specifikace v PD	ks	6,00000
64	767CP002	D+M Předsazení zábradlí od líce fasády	m	3,30000
65	767CP004	D+M Úprava větracích otvorů, vč. dodání nové protidešťové mřížky	ks	8,00000
67	767CP005	D+M skříň HUP, vč.dmtž původní	ks	1,00000

Prosím o specifikaci těchto položek bez toho nejsme schopni nacenit.“

Odpovědi zadavatele:

1. Zálclony budou demontovány ve všech místnostech, ve kterých jsou v současné době instalovány. Budou uloženy v objektu na místě stanoveném investorem / provozovatelem objektu takovým způsobem, aby nedošlo k jejich znečištění nebo znehodnocení během probíhajících prací.

V 1NP se vyskytují žaluzie ve stávající výkladcové stěně – tyto žaluzie budou pouze demontovány, součástí nové výkladcové stěny jsou nové vnitřní horizontální žaluzie (viz položka C09 ve výpisu výplní otvorů D.1.1.07).

V 2NP jsou zálclony a garnýže (viz příložené foto) ve všech oknech (kromě střešních oken v hyg. zázemí – pozn. tyto střešní okna se nebudou vyměňovat) včetně oken schodišťových. Počet a rozměry oken lze vyčíst z půdorysu (D.1.1.02)



2. Vše dle projektové dokumentace, zejména v.č. D.1.1.07 Výpis výplní otvorů a v.č. D.1.1.05 Pohledy – barevné řešení.

Okna nejsou opatřena žádným dekorem, ale přímo odstínem dle PD, tedy z exteriéru „šedá“ (RAL 7000) a z interiéru „bílá“ (RAL 9010). Vnitřní parapety „bílá“. Vše dle projektové dokumentace.

3. Dle projektové dokumentace, zejména v.č. D.1.1.04 Pohledy a D.1.1.05 Pohledy – barevné řešení. Tedy venkovní zábradlí na schodišti, ke hlavnímu vstupu do 2.NP (podkroví), výšky 1,2 m a délky 4,445 m; odstín „šedá“ RAL 7000.
4. S odvozem se nepočítá, zůstane v bezprostřední blízkosti stavby, v zadní části, pouze uložení – viz. pol.č.6, SO 02.

Pol.č. 4,5,6 se týkají okapového chodníku, jak je uvedeno v podrobném výkazu výměr.

Pol.č. 63 – demontáž stávajících štítků, cedulí,...a montáž nových, materiál plech, kotvení přes ETICS, dle výkresové části PD – detaily.

Cedule č.1: číslo popisné. rozměry 300/200

Cedule č.2: info/reklama obchodu rozměry 670/2480

Cedule č.3: informační cedule „Kulturní dům rozměry“ 300/600

Cedule č.4: informační cedule „obchod“ 300/600

Cedule č.5: informační cedule „nepovolaným vstup zakázán“ 300/600

Cedule č.6: informační cedule „kotelna“ 300/600

Pol.č.64 – předsazení/zkrácení stávajícího zábradlí u vstupu do prodejny – dva kusy s výškou 1,1 m, tedy 2,2 m + v vstupu do patra 1x 1,1 m = 1,1 m; celkem tedy 3,3 m.

Pol.č.65 – demontáž stávajících plechových mřížek 200/200 mm, dodávka a montáž nových 200/200 mm, plast, v odstínu dle architektonického řešení.

Pol.č.67 – dmtž skříně plechové stávající 555/540/8200; dodávka a montáž nové skříně na HUP ve stejných rozměrech, materiál plech.

B. Vzhledem k výše uvedenému prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek

na: **28. 12. 2016 do 9:00 hod.**

Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek (28. 12. 2016 v 9:00 hod.) v sídle osoby pověřené výkonem zadavatelských činností.